仕様書（生徒用ロッカー、高耐荷重ハンガーラック）

１　品　　名　　①生徒用ロッカー（更衣棚）
　　②高耐荷重シングルハンガーラック

２　納品場所　柏崎市立東中学校（柏崎市大字下田尻２００２番地１）

３　規　　格

①生徒用ロッカー（更衣棚）

数　　量　９台
寸　　法　１，８００W×４００D×１，６００H（４列×４段）
棚 内 寸　４２４W×３７５D×３５０H
材　　質　本体：両面化粧パーティクルボード・樹脂化粧板
　　芯材：ベタ芯仕上
色 合 い　ベージュ
そ の 他　別紙「生徒用ロッカー（更衣棚）イメージ」のとおり、一部仕切り板を設置すること。
　　搬入組立、連結及び壁固定、簡易養生まで含むものとする。

②高耐荷重シングルハンガーラック

数　　量　２４台
寸　　法　１，２００W×D５００×１，３００～２，１００H
　　バー内寸　９７０W、外パイプ　φ３０
　　内パイプ　φ２５．４、ハンガーパイプ　１４×３２角
素　　材　スチール製　クロームメッキ
重　　量　８．６ｋｇ
耐 荷 重　１００ｋｇ
キャスター　ナイロン製単輪キャスター　直径７５
　　（フッドペダル式ストッパ有無各２個）
そ の 他　ハンガーラック１台につき、Ｓ字フック４個をハンガーバーに取り付けた状態で納品すること。なお、Ｓ字フックはステンレス製とし、１個当たりの耐荷重は２０㎏とする。


４　納入期限　令和９（２０２７）年３月３１日（水）

５　その他

（１）①の設置については、別途発注する掲示板移設業務の完了後に行うこと。
（２）①②の搬入・設置は、柏崎市立東中学校１階から３階のコモンルームに分けて行うこと。
（３）①②の搬入・設置に係るスケジュールについて、教育委員会の承認を得ること。
（４）その他、疑義が生じた場合は教育委員会と協議の上、決定すること。

別紙　生徒用ロッカー（更衣棚）イメージ

■ロッカー配置









設置予定のロッカーの天端
既存の掲示板の下端
1.6m
1.0m
教室床面

東中学校　コモンルームの普通教室化レイアウト（１階）



■普通教室化の内容
①教室背面の掲示板を600㎜上に移設【別途発注業務】
②教室背面に生徒用ロッカー（更衣棚）（1,800×400×1,600）を３台連結設置
（1人分1.5区画換算で32人分）
③高耐荷重シングルハンガーラック（リングフック付き）を８台設置（1台4人分換算で32人分）